

Comune di CAGLIARI
Provincia di CAGLIARI

Il presente allegato è com-
posto di n° 3 fogli
di n° 3 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI OFTALMOLOGIA : integrazione

COMMITTENTE: ASL 8 - CAGLIARI

Data, 21/07/2014

IL TECNICO

UFFICIO TECNICO BINAGHI
Geom. Roberto Manna



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A001	PARETI DIVISORIE INTERNE IN PROFILATI DI ACCIAIO ZINCATO E LASTRE DI CARTONGESSO : Fornitura e posa in opera di pareti divisorie interne, nella posizione riportata negli elaborati ... spessore di mm 9 fissate con viti autopерforanti fosfatate. Finitura con stucco sui giunti e teste viti previa garzatura Ambulatorio riunito: divisorio interno			2,000	2,400	4,80		
	SOMMANO m2					4,80	54,90	263,52
2 A002	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PITTURA A SMALTO OPACO: Rivestimento di pareti con pittura a smalto opaco in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne							
	Degenza 1-2	4,00	5,98		1,800	43,06		
	Degenza 1-2	4,00	7,27		1,800	52,34		
	Corridoio Degenza 1-2	2,00	10,00		1,800	36,00		
	Corridoio Degenza 1-2		2,50		1,800	4,50		
	Day Hospital 1	2,00	5,97		1,800	21,49		
	day Hospital 1	2,00	7,56		1,800	27,22		
	Day Hospital 2	2,00	6,00		1,800	21,60		
	Day Hospital 2	2,00	7,58		1,800	27,29		
	Corridoio Day Hospital 1-2	2,00	11,80		1,800	42,48		
	Corridoio Day Hospital 1-2	2,00	2,50		1,800	9,00		
	Atrio		2,50		1,800	4,50		
	Atrio		1,15		1,800	2,07		
	Atrio		2,45		1,800	4,41		
	Atrio		0,65		1,800	1,17		
	Atrio		2,50		1,800	4,50		
	Atrio		7,30		1,800	13,14		
	Atrio		2,50		1,800	4,50		
	Atrio		0,65		1,800	1,17		
	Atrio		2,50		1,800	4,50		
	Atrio		1,15		1,800	2,07		
	Corridoio nuovi Ambulatori		10,38		1,800	18,68		
	Corridoio nuovi Ambulatori		10,38		1,800	18,68		
	Corridoio nuovi Ambulatori		2,85		1,800	5,13		
	Corridoio nuovi Ambulatori		2,85		1,800	5,13		
	Ambulatorio riunito	2,00	5,75		1,800	20,70		
	Ambulatorio riunito	2,00	3,40		1,800	12,24		
	Ambulatorio riunito-parete divisoria	2,00	2,40		1,800	8,64		
	Sala attesa	2,00	5,00		1,800	18,00		
	Sala attesa	2,00	6,60		1,800	23,76		
	Segreteria	2,00	3,64		1,800	13,10		
	Segreteria	2,00	6,60		1,800	23,76		
	Ufficio Capo Sala	2,00	3,80		1,800	13,68		
	Ufficio Capo Sala	2,00	2,73		1,800	9,83		
	Ambulatorio fluorangiografia		2,50		1,800	4,50		
	Ambulatorio fluorangiografia		1,00		1,800	1,80		
	Ambulatorio Ecografo		1,30		1,800	2,34		
	Ambulatorio Ecografo		1,00		1,800	1,80		
	Direzione	2,00	3,39		1,800	12,20		
	Direzione	2,00	5,76		1,800	20,74		
	Direzione-antibagno	2,00	1,40		1,800	5,04		
	Direzione-antibagno	2,00	2,10		1,800	7,56		
	SOMMANO m2					574,32	10,40	5'972,93
3 D.0013.0005. 0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche ... o con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne Day Hospital 1	2,00	5,97		2,220	26,51		
	A RIPORTARE					26,51		6'236,45

