SIST.EL.

Gruppi di continuità, Gruppi elettrogeni, Accumulatori
Sistemi elettronici, Fotovoltaico, Risparmio energetico
Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Riello Elettronica, Borri, Ramet

ALLEGATO: "A"
ALLA DELIBERA N° 15 DEL 7 GEN. 2014

Spett.le
ASL Cagliari
Settore Patrimonio e Servizi Tecnici
Via Piero della Francesca 1
09047 – Selargius (CA)

Preventivo n. 478/ET/13 del 18/12/2013

Oggetto: Vs. prot. N. PG/2013/148435 del 16/12/2013

Richiesta fornitura e installazione urgente di n. 1 ups presso il domicilio del sig. Lilliu Giampiero residente a Selargius, via Pira n. 39 per l'alimentazione di un sistema di ventilazione assistita

Seguito Vs. gentile richiesta per la verifica funzionale del gruppo di continuità a servizio del respiratore artificiale come dall'oggetto, Vi prospettiamo la ns. migliore quotazione per la fornitura e installazione di un gruppo di continuità dimensionato per avere almeno 8 ore di autonomia. Il prodotto viene così descritto:

- **Gruppo di continuità mod. SWO-1000+BB36-80 della Entrade**, tecnologia ON-Line a doppia conversione (VFI), il carico viene sempre alimentato dall'inverter, che fornisce una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata, in tensione, forma e frequenza; inoltre i filtri in ingresso e in uscita aumentano notevolmente l'immunità del carico contro i disturbi di rete e i fulmini.

Le principali caratteristiche sono:

- *Tensione in ingressa: 220-230-240 V a.c.*
- *Tensione in uscita: 220-230-240 V a.c.*
- *Potenza: 1.0 KVA (0.70 KW)*
- *Frequenza: 50-60 Hz*
- *Autonomia: 8 ore calcolata su un carico applicato di 400 VA, 240 W (di cui si allega tabella di verifica)*
- *Software di controllo e gestione*

(si allega depliant completo)

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli di n° 1 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Materiali	**€**	**1.540,00**
Mano d'opera	**€**	**150,00**
Totale	**€**	**1.690,00 + IVA**

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
19 DIC. 2013
ENTRATA SERVIZIO TECNICO

Condizioni:

Consegna:	immediata
Garanzia:	18 mesi
Iva:	non inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigenti
Trasporto:	incluso f.co luogo d'installazione
Installazione:	collegamenti sulle macchine, cablaggi, messa in servizio, collaudo funzionale, istruzione del personale, presenza del tecnico per eventuali collaudi con la D.L. compresa

In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

Ettore Tafuro