

Il presente allegato è com-
posto di n° 1 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Impresa Edile Muscu Francesco

Piazza Costituzione n 8

08033 Isili (CA)

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

1303

DEL 26 NOV. 2013

Spett. ASL Cagliari Servizio Tecnico 6

Via Piero della Francesca n.1

09047 Selargius (ca)

Oggetto : Lavoro con materiale e manodopera per la realizzazione di una platea in cemento armato RCK 300 e la successiva pavimentazione, presso il 118 del presidio ospedaliero di Isili (ca).

In riferimento alla vostra richiesta ci preghiamo comunicarvi che, in relazione ai lavori meglio specificati in calce, il nostro preventivo è di Euro 4.792,45 + I.V.A di legge

In attesa di un vostro cortese riscontro, cogliamo l'occasione per salutarvi cortesemente.

Isili 22 06 2012

.Platea in cemento RCK 300

Ml 7,70 * 4,15 * 0,35 = mc 11,18

Mc 11,18 * € 160,00 = € 1.788,80

.Ferro lavorato

Kg 295,00 * € 1.50 = € 442,50

. Battuto in cemento

Mq 29,60 * € 17,00 = € 503,20

. Pavimento in gres porcellanato

Mq 29,60 * € 48,61 = € 1.438,95

.Sbancamento e livellamento piano di posa a corpo € 500,00

.Realizzazione di tubazione in pvc rigido.

Ml 17,00 * € 7,00 = € 119,00

IMPRESA EDILE

Muscu Francesco

P.zza Costituzione, 8 - 08033 ISILI (CA)

Cod. Fisc. MSC FNC 73M03 B354F

Partita IVA 01123890916