

Elektro Instal srl

V.le Marconi, 139 09131 CAGLIARI TEL. 0708583266
fax 0707345293 e-mail: elektroinstal@gmail.com

Preventivo A016/13gc

Data 28/01/2014

Spettabile :

Asi 8
Servizio Tecnico
Via Piero della Francesca
Selargius (CA)

OGGETTO: Preventivo per riparazione cella frigorifera camera mortuaria Ospedale Businco di Cagliari

RingraziandoVi per il cortese invito, inviamo la ns. migliore offerta relativa ai lavori di cui all'oggetto.

Tutte le quotazioni riportate si intendono I.V.A. Esclusa

Fornitura e posa in opera di:

- Sostituzione motocompressore ermetico Embraco Aspera NT2180GK
- Sostituzione filtro deidratatore
- Operazioni di vuoto, carica Gas e messa in servizio

Importo complessivo dei lavori: €. 985,00 + Iva

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
14 FEB. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

Nell'importo dei lavori sono compresi:

Gli oneri per il trasporto dei materiali in cantiere, la loro movimentazione, lo smaltimento degli imballi e degli scarti di lavorazione.

CORDIALI SALUTI

*Chiusa
for determinata*

*per
14/2/2014*

Elektro Instal
Guido Castaldi
Cell. 349 7899841

Il presente allegato è com-
posto di n° 2 fogli
di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Elektro Instal srl

V.le Marconi, 139 09131 CAGLIARI TEL. 0708583266
fax 0707345293 e-mail: guidocastaldi@gmail.com

Preventivo A017/14gc

Data 03/02/2014

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI

14 FEB. 2014

ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

Spettabile :

Asl 8
Servizio Tecnico
Via Piero della Francesca
Selargius (CA)

C/A Per. Ind. Pietro Paolo Urrai

OGGETTO: Preventivo per riparazione e messa in servizio di n.1 cella frigorifera presso Ospedale Microcitemico via Jenner a Cagliari

Vs. Richiesta protocollo n.0082

RingraziandoVi per il cortese invito, inviamo la ns. migliore offerta relativa ai lavori di cui all'oggetto.

Tutte le quotazioni riportate si intendono I.V.A. Esclusa

Descrizione intervento:

- Sostituzione motoventilatori evaporatore Age 300 completi di griglia
- Sostituzione filtro deidratore
- Lavaggio impianto con Azoto anidrico
- Eliminazione fughe da riserva liquido
- Operazioni di vuoto, carica Gas e messa in servizio

Importo complessivo dei lavori: €. 980,00 + Iva

Nell'importo dei lavori sono compresi:

Gli oneri per il trasporto dei materiali in cantiere, la loro movimentazione, lo smaltimento degli imballi e degli scarti di lavorazione.

CORDIALI SALUTI

Chessa
fare deturmare

Per 14/2/2014

Elektro Instal

Guido Castaldi

Cell. 349 7899841