Il presente allegato è composto di n° DUE fogli di n° 2 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO "A"
ALLA DETERMINA N° 302 DEL - 5 MAR. 2014

Concorezzo, 02 Ottobre 2012

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale nr.8
Via Pietro della Francesca, 1
09047 Selargius (CA)

OFFERTA NR. OF.229.12 Rev.00 – B.R./b.m.

OGGETTO: REALIAZZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN AMBULATORIO CHIRURGICO 5° PIANO PRESSO P.O. MICROCITEMICO CAGLIARI

In riferimento alla Vs. richiesta, in allegato Vi trasmettiamo la nostra migliore quotazione per la realizzazione di quanto in oggetto specificato.

L'intervento sarà eseguito da personale qualificato e regolarmente assicurato, i materiali saranno scelti tra le migliori marche in mercato e comunque rispondenti alle norme di sicurezza.

L' opera che andremo a realizzare consisterà in:

POS.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'
1	**Quadri elettrici** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Ambulatorio chirurgico 5° piano montato e cablato come segue : - nr.1 carpenteria in metallo 1350x660x250mm - nr.1 interruttore generale monofoase 25A - nr.1 trasformatore isolamento 3,3kVA - nr.1 centralina di controllo isolamento - nr.5 partenze monofasi da 16A - nr.2 partenze monofasi da 10A	nr	1
2	**Cavi** F.p.o. di cavo per alimentazione nuovo quadro ambulatorio chirurgico piano 5°, FG7OM1 3G6mmq (compreso apertura e chiusura controsoffitti)	mt	40
	F.p.o. di cavo per modifica circuiti FM in ambulatorio chirurgico piano 5°, FG7OM1 3G4mmq	mt	50
	F.p.o. di cavo per modifica circuiti FM in ambulatorio chirurgico piano 5°, FG7OM1 3G2,5mmq	mt	30
	F.p.o. di cordina per realizzazione di impianto equipotenziale in ambulatorio chirurgico piano 5°, N07G9-K 4mmq	mt	40
	F.p.o. di cordina per realizzazione di impianto equipotenziale in ambulatorio chirurgico piano 5°, N07G9-K 2,5mmq	mt	20

TEA.CO S.p.A. • 20863 Concorezzo (MB) ITALY • Via Monza, 31 • Tel +39.039.62804.1 • Fax +39.039.62804650 • www.teaco.it • e-mail info@teaco.it
Cap. Soc. € 1.000.000 • C.F. 02818760155 • P.I. IT 00737990960 • n. R.E.A 927673 • Attestazione Bentley SOA n. 13510/35/00 cat. OS30 (V)
Iscr. Tribunale Monza Reg. Soc. 11874 • Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 CSICERT n. SQ 00378/B

POS.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'
3	**Tubazioni canaline pvc**		
	F.p.o. di scatola di derivazione 300x250mm da parete	nr	1
	F.p.o. di canalina in pvc dimensioni 200x60mm completa di coperchio e accessori di montaggio	mt	6
	F.p.o. di tubazione rigida in pvc diam. 20mm completa di accessori di fissaggio	mt	40
4	**Punti prese**		
	F.p.o. di frutto presa bivalente 10/16 rossa	nr	6
	F.p.o. di frutto presa unel+bivalente 10/16 rossa	nr	11
5	**Verifiche e collaudi**		
	Esecuzione di tutte le verifiche degli impianti eseguiti e realizzazione di misure con redazione di schede	ac	1
6	**Certificazione**		
	Esecuzione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per gli impianti eseguiti	ac	1

Per quanto sopra descritto, si richiedono complessivamente:

€ 6.475,57

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Resa : franco cantiere;
Consegna : da concordare;
Pagamenti : da concordare;
Esclusioni : IVA;
: Opere edili in generale;
: Tutto quanto non espresso nella presente offerta;
: Iva
Validità Offerta : 30 giorni;

Restando a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento nell' occasione porgiamo distinti saluti.

TEA.CO S.p.A.

Massimo Bastasini

TEA.CO S.p.A. • 20863 Concorezzo (MB) ITALY • Via Monza, 31 • Tel +39.039.62804.1 • Fax +39.039.62804650 • www.teaco.it • e-mail info@teaco.it
Cap. Soc. €1.000.000 • C.F. 02818760155 • P.I. IT 00737990960 • n. R.E.A 927673 • Attestazione Bentley SOA n. 13510/35/00 cat. OS30 (V)
Iscr. Tribunale Monza Reg. Soc. 11874 • Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 CSICERT n. SQ 003778/B