



Spettabile:	Azienda Sanitaria Locale N°8 Via Piero Della Francesca N°1 Selargius (CA)
Tel.:	070/6095778
Fax:	070/6095861
Vs. Mail:	giorgioorofino@asl8cagliari.it
Alla C.a.:	Ing. M. Masia - Geom. Giorgio Orofino

Data:	21/10/2013
Ns. Riferimento:	FP/0041/13 REV01
Vs. Riferimento:	P.O. SS. Trinità

Francesco Pacifico

Offerta Economica

Oggetto: fornitura e posa in opera per impianto gas puri (ossigeno – elio e miscela) presso il reparto di Pneumologia padiglione Malattie Infettive piano 1° P.O. SS. Trinità.

Pos.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Sc. %	Importo
1	Fornitura ed installazione di: N° 1 centrale ad un posto di 1° stadio completa di rampa gas – riduttore di 1° stadio regolabile – rastrelliera di ancoraggio bombola – serpentina di collegamento rampa/bombola. N° 1 posto presa completo di valvola di intercettazione – riduttore di pressione di 2° stadio regolabile. Tubazione in rame completa di raccorderia, canale in pvc bianco completo di accessori e morsetti componibili stringitubo.	n°	4	1.508,25	netto	6.033,00
2	Fornitura ed installazione per sistema di allarme composto da: N° 1 centralina rilevazione gas composta da contenitore in acciaio inox verniciato, portello anteriore dotato di serratura, allarme ottico acustico con tacitazione buzzer e test allarmi da pulsanti anteriori, alimentazione 230Vac - 50Hz N° 1 trasmettitore completo di sensore elettrochimico, cavo di collegamento alla centralina con relative guaine. N° 1 pannello ripetitore allarmi completo di allarme acustico - lampeggianti rosso e cavo di collegamento con relative guaine.	n°	1	2.542,00	netto	2.542,00

Totale imp.	€	8.575,00
--------------------	----------	-----------------

Condizioni Di Acquisto:

Pagamento:	Solito in uso
Consegna :	10 gg.l.d.r.ord.
Condizioni di trasporto:	Ns. cura
Iva :	Di legge
Validità offerta:	30 gg.
Installazione :	Ns. cura
Garanzia :	Di legge
Esclusioni :	Opere murarie, alimentazione elettrica 220 Vac alla centralina e quant' altro specificato in offerta.

M.Tech
Medical Technologies

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli di n° UNO pagine.
 Il Responsabile del Servizio Tecnico
 (Ing. Massima Masia)

ALLEGATO 4 A
 ALLA DETERMINA N° 322 DEL 10 MAR. 2014