MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SpA
Capogruppo ATI

tepor SpA

PROGER

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
08 LUG. 2014
ENTRATA SERVIZIO TECNICO

ASL8
Prot. 2014/82643 del 09/07/2014 ore 09,23
Mitt.: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S...
Ass.: Patrimonio e Servizi Tecnici
Class.: 1.4.6. Fasc.: 38 del 2014

Cagliari,
Prot. n. PASL_20140707_47
Oggetto: **Preventivo**

ZANDA → VERIFICARE
→ CONGRUITÀ E APPROPRIATEZZA INTERVENTO

ALLEGATO "A"
ALLA DETERMINA N° 916 DEL 21 LUG. 2014

8/8/2014

Spett.le
ASL 8 CAGLIARI

Ufficio Patrimonio e Servizi Tecnici
Via Piero della Francesca n.1
09047 Selargius (CA)

Ufficio tecnico Ospedale Businco
Via Jenner,
09121 Cagliari

Descrizione Intervento

Preventivo di spesa per la sostituzione del compressore del circuito 2 della pompa di calore a servizio delle Sale Operatorie del P.O. Businco di Cagliari. L'intervento comprende: Sostituzione, fornitura compresa di n° 1 compressore vite tipo Bitzer, smontaggio del compressore fuori uso con utilizzo di autogrù e posizionamento e rimontaggio del nuovo compressore; fornitura autogrù con operatore, Essiccazione circuito frigorifero previo sottovuoto, R134A come da targa a bordo macchina Kg.38, Messa in servizio e verifica funzionamento. La pompa di calore della sala operatoria attualmente sta lavorando con un compressore su due. (Rif. P. Urrai)

Manodopera/materiali	Quantità	U.M.	Listino	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo Totale
COMPRESSORE BITZER CSH-7581-80Y PER MACCHINA CLIMAVENETA FOCS SL 1742 (296 kW)– compresa fornitura e trasporto c/o Ospedale Businco	1	N	ND	€ 9620,00	-	€ 9.620,00
Manodopera, per smontaggio e montaggio compressore, Recupero gas, essicazione circuito, creazione vuoto, ricarica, avviamento e regolazioni	48	h	DEI M01024b	€ 29,28	7,07%	€ 1.306,07
Liquido refrigerante R134A	38	Kg	DEI 033328b	€ 18,54	7,07%	€ 654,71
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo	12	h	B.0004.0003.0010	€ 61,31	7,07%	€ 683,70
Ritiro trasporto e smaltimento vecchio compressore	1	ac	nd	€ 100,00	7,07%	€ 92,93
Sommano						€ 12.357,41
Oneri per la sicurezza 2,75% (Iva esc.)						€ 339,82
TOT (Iva esc.)						€ 12.697,23

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli di n° 1 pagine.

Data
07/07/2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Firma
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Bruno Galloppini n. 4
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
C. F. e P. IVA 02402671206

A.T.I.
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A *(Capogruppo)* - TEPOR S.p.A. - PROGER S.p.A.
Via Sorgono, 36 – 09042 Monserrato (CA)
tel. +39 070 52.54.123
Fax. +39 070 52.54.025