



ANTONIO LOBINA SRL

**Carpenteria Metallica Generale
e Infissi in Alluminio**

Via del Progresso-Zona Artigianale
09040 ORTACESUS - (CA)

Tel. 070 980 42 92 Fax 070 981 91 63

E-mail antoniolobinasrl@tiscali.it

C.F e P.IVA 03458860925

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale Cagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Via Piero della Francesca, 1

09047 Selargius

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
Fornitura e posa di grigliato tecnico pedonale (sala macchine idriche), il manufatto in ferro zincato a caldo, dimensioni cm 190 x 230 completo di idoneo parapetto dotato di corrimano. La struttura avrà altezza di 1,10 mt e lo sviluppo del parapetto sarà realizzato in modo che in nessun punto sia possibile il passaggio di una sfera da cm 10 di diametro. L'installazione della struttura dovrà resistere a un spinta orizzontale superiore a 200 Kg. Sviluppo cm 400 + 300.	MI	7		1.800,00 €
Fornitura e posa in opera di n. 1 porta (locale tecnico idrico) ad un'anta singola ferro zincato a caldo e verniciato, con alette di aereazione superiori e zanzariera, avente le seguenti dimensioni cm 210 x 115.	N	1		600,00 €
Fornitura e posa in opera di n. 2 infissi (ingresso riserve) tipo Orsogrill in ferro zincato a caldo e verniciato, e dotato di zanzariera avente le seguenti dimensioni cm 77 x 130.	N	1		195,00 €

Il presente allegato è composto di n° DUE fogli di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Mastia)

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N° 1298 DEL 27 OTT 2014

"B" 4

IMPORTO TOTALE ESCLUSO IVA € 34.382,50.

(TRENTAQUATTROMILTACENTOTANTADUE/50)

Inclusi costi per la sicurezza 10% del Totale

3438,25 €

(TRENTAQUATTROMILTACENTOTANTADUE/50)



ANTONIO LOBINA SRL

**Carpenteria Metallica Generale
e Infissi in Alluminio**

Via del Progresso-Zona Artigianale
09040 ORTACESUS - (CA)

Tel. 070 980 42 92 Fax 070 981 91 63

E-mail antoniolobinasrl@tiscali.it

C.F e P.IVA 03458860925

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale Cagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Via Piero della Francesca, 1

09047 Selargius

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
Fornitura e posa di parapetto dotato di corrimano (sviluppo lineare 185 mt), il manufatto in ferro zincato a caldo e verniciato, sarà realizzato come da vostro disegno. La struttura avrà altezza di 1,10 mt e lo sviluppo del parapetto sarà realizzato in modo che in nessun punto sia possibile il passaggio di una sfera da cm 10 di diametro. L'installazione della struttura dovrà resistere a un spinta orizzontale superiore a 200 Kg.	MI	185		19.425,00 €
Fornitura e posa di parapetto dotato di corrimano (sviluppo lineare 62,50 mt), il manufatto in ferro zincato a caldo e verniciato, sarà realizzato come da vostro disegno. La struttura avrà altezza di 1,10 mt e lo sviluppo del parapetto sarà realizzato in modo che in nessun punto sia possibile il passaggio di una sfera da cm 10 di diametro. L'installazione della struttura dovrà resistere a un spinta orizzontale superiore a 200 Kg.	MI	62,50		6.562,50 €
Fornitura e posa di recinzione dell'area del serbatoio dell'ossigeno, costituita da elementi tipo "Orsogril" zincati a caldo aventi altezza 2,00 mt con interposta porta a due ante (dimensioni da concordare) dello stesso materiale. Sviluppo lineare mt 15,00	MI	15		1.230,00 €
Fornitura e posa di recinzione dell'area servizi tecnologici F, costituita da elementi tipo "Orsogril" zincati a caldo e verniciati aventi altezza 2,00 mt, con interposte 2 porte a due ante (dimensioni da concordare) dello stesso materiale. Sviluppo lineare mt 15,00	MI	15		1.350,00 €
Fornitura e posa di recinzione dell'area servizi tecnologici B, costituita da elementi tipo "Orsogril" zincati a caldo e verniciati aventi altezza 2,00 mt, con interposta una porta a due ante (dimensioni da concordare) dello stesso materiale. Sviluppo lineare mt 13,00	ML	13		1.170,00 €
Fornitura e posa in opera di n. 1 porta (motori Riunito odontoiatrico) a due ante in ferro zincato a caldo e verniciato, con alette di aereazione superiori, avente le seguenti dimensioni cm 120 x 90.	N	1		250,00 €
Fornitura e posa in opera di n. 1 porta (contatore Escaloptano) in ferro zincato a caldo e verniciato, avente le seguenti dimensioni cm 70 x 62.	N	1		120,00 €
Fornitura e posa in opera di n. 3 porte (Deposito gasolio) in ferro zincato a caldo e verniciato, avente le seguenti dimensioni cm 160 x 160	N	3		480,00 €
Fornitura e posa in opera di n. 1 infisso (Scadio 02) a 4 ante in ferro zincato a caldo e verniciato, avente le seguenti dimensioni cm 500 x 220.	N	1		480,00 €
Fornitura e posa in opera di n. 3 infissi (G) tipo Orsogril in ferro zincato a caldo e verniciato, avente le seguenti dimensioni cm. 90 x 240, cm 90 x 260, cm 90 x 290.	N	3		800,00 €