MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

tepor SpA

PROGER

Capogruppo ATI

Cagliari,
Prot. n. PASL_20131008_49
Oggetto: **PREVENTIVO**

ALLEGATO 4
ALLA DELIBERA N° 151 DEL 19 FEB. 2013

Spett.le

ASL 8 CAGLIARI

Ufficio Patrimonio e Servizi Tecnici
Via Piero della Francesca n.1
09047 Selargius (CA)

Ufficio tecnico Ospedale Businco
Via Jenner,
09121 Cagliari

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli di n° 1 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Descrizione Intervento
Preventivo di spesa per l'installazione di due pompe di calore da 12000 btu presso il deposito medicinali della distribuzione farmaci, piano terra P.O. Businco. Attualmente il deposito è climatizzato da due fancoils collegati all'impianto centralizzato che con la prossima inversione non potranno più essere utilizzati, il deposito necessita di una regolazione della temperatura autonoma per la corretta conservazione dei farmaci. (Rif. Tk 87291 S. Rinaldi)

Manodopera/materiali	Quantità	U.M.	Listino	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo Totale
Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23	2	n	DEI 035063c	€ 1.411,69	7,07%	€ 2.623,76
TOT (Iva esc.)						€ 2.623,76
Oneri per la sicurezza 2,75% (Iva esc.)						€ 72,15
TOT (Iva esc.)						**€ 2.695,91**

Data
08/10/2013

Firma
Bruno Bolognesi

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Via U. Poli n. 4
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
C.F. e P. IVA 02402671206

A.T.I.
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A *(Capogruppo)* - TEPOR S.p.A. - PROGER S.p.A.
Via Sorgono, 35 - 09042 Monserrato (CA)
tel. +39 070 4083 950
Fax. +39 070 581 607