

**OGGETTO:** Procedura in economia ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per fornitura in opera di n. 30 box in acciaio zincato quale deposito di stoccaggio per i rifiuti speciali delle Guardie Mediche della ASL di Cagliari

**Il presente allegato è composto di n° 3 fogli di n° 3 pagine.**

**Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)**

### QUADRO COMPARATIVO

In esecuzione di quanto disposto dall'art.125 del d.lgs. n.163 del 12/04/2006 e dalla deliberazione del Direttore Generale n.1430 del 04.11.2008 di regolamentazione degli acquisti in Economia, ed in considerazione dell' esigenza manifestata dal Responsabile del SISTRI per la ASL di Cagliari, che richiede un deposito di stoccaggio dei rifiuti speciali per le Guardie Mediche aziendali.

Tutto ciò premesso, si rende necessario procedere alla fornitura in opera di quanto necessario e a tal fine, con Prot.n. PG/2014/32550 del 19.03.2014 sono state interpellate ed invitate a formulare offerta economica i seguenti operatori economici:

O.G.M. di Murenu Valeriano	Via del Progresso, snc	09040 Ortacesus (CA)	070.985818
Lobina Antonio	Zona Industriale	09040 Ortacesus (CA)	070.9804292
S.C.S. Alluminio sas (cessata e sostituita da Hyle Società Cooperativa Sociale)	Via Atene, 9	09129 Cagliari	070.761486
Talloru Salvatore srl	Prolungamento Via Nazionale, Loc. Cala Marras	09027 Surrenti - Medio Campidano	070.9150338
Officina Costruzioni Metalliche di Zuca Marco e Carlo snc	Via Agricola, 41a	09042 Monserrato (CA)	070.571538
Grosso Antonello	Via Tevere, 46	Guamaggiore (CA)	3400515070

Hanno presentato offerta le imprese:

Lobina Antonio	Zona Industriale	09040 Ortacesus (CA)	070.9804292
S.C.S. Alluminio sas (cessata e sostituita da Hyle Società Cooperativa Sociale)	Via Atene, 9	09129 Cagliari	070.761486
Talloru Salvatore srl	Prolungamento Via Nazionale, Loc. Cala Marras	09027 Surrenti - Medio Campidano	070.9150338
Officina Costruzioni Metalliche di Zuca Marco e Carlo snc	Via Agricola, 41a	09042 Monserrato (CA)	070.571538
Grosso Antonello	Via Tevere, 46	Guamaggiore (CA)	3400515070

Accertata la regolarità delle offerte pervenute, agli atti dell'Ufficio proponente, si è proceduto all'esame delle stesse verificandone i requisiti, il rapporto qualità/prezzo nonché la congruità dei prezzi come di seguito elencato:

**Per le Guardie Mediche della ASL di Cagliari:**

• n.30 box aventi struttura in scatolato di acciaio zincato da mm. 30x30x2, con fondo in lamiera zincata spessore 10/10 bordata su quattro lati resa completamente ermetica, per non consentire eventuali fuoriuscite di liquidi dovute a rottura dei contenitori, con all'interno un grigliato elettrosaldato con piatto da mm. 25x3 per evitare l'appoggio dei cartoni direttamente sul fondo e la conseguente bagnatura sulla lamiera del fondo. Porta anteriore a due ante in lamiera recata zincata con serratura di sicurezza, cilindro in ottone e maniglia in nylon, con feritoie per il passaggio dell'aria nella parte superiore e inferiore. Pareti laterali e posteriore in lamiera zincata con grecatura non superiore a mm. 10 di spessore. Lamiere zincate da fissare sul telaio con apposite viti o con saldatura. Tutte le parti saldate dovranno essere protette da zincatura a freddo. I pannelli di tamponatura dovranno essere completamente sigillati con apposito sigillante per lamiere per evitare infiltrazioni e vibrazioni. Tetto a una falda inclinato verso la parte anteriore con stesse caratteristiche delle pareti laterali e posteriore. Dimensioni base cm. 65x155, altezza maggiore cm. 230, altezza minore cm. 215. Compreso trasporto e montaggio con fissaggio a tasselli nelle varie destinazioni da noi successivamente comunicate, sempre nel territorio della ASL di Cagliari.

Lobina Antonio	Hyle Società Cooperativa Sociale	Talloru Salvatore srl	Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo snc	Grosso Antonello
€ 26.000,00 + IVA	€ 25.230,00 + IVA	€ 26.700,00 + IVA	€ 23.000,00 + IVA	€ 24.000,00 + IVA
€ 31.720,00	€ 30.780,00	€ 32.574,00	<b>€ 28.060,00</b>	€ 29.280,00

è stato pertanto predisposta tra le imprese risultate idonee l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico/ditta: Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo snc. che è risultata quella avente proposto il prezzo più basso pari a € 23.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 5.060,00, per un importo complessivo di € 28.060,00 IVA di legge compresa, prezzo da ritenersi congruo, conveniente per l'Amministrazione e allineato con i prezzi di mercato correnti.



Ing. Massimo Masia

**Responsabile del Procedimento per gli acquisti in economia**

**OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE**  
**di ZUCCA MARCO e CARLO s.n.c.**  
 VIA AGRICOLA 41a 09042 MONSERRATO  
 Tel. 070 571538 ----- Fax. 070 571538  
 P.IVA 02787620927 --- C.F. 02787620927

La presente offerta è  
 stata aperta il giorno

01 APR. 2014 *JH*

previo accertamento della  
 integrità del plico.

ASL 8 CAGLIARI  
 SERVIZIO GUARDIE MEDICHE  
 VIA P. della Francesca Selargius

Preventivo n°38 del 21/03/2014

A seguito Vs. gentile richiesta Vi rimettiamo preventivo per i seguenti lavori:  
 Fornitura e posa in opera di numero trenta box in lamiera per deposito rifiuti per guardie mediche  
 A.S.L.8 di Cagliari.

DESCRIZIONE LAVORI	PREZZI
fornitura di n°trenta box in lamiera zincata e sciolato 30x30x2 per lo stoccaggio dei rifiuti dimensioni base cm. 65x155 altezza maggiore cm. 230 altezza minore cm. 215 realizzato con struttura in sciolato prezincato 30x30x2 , tamponatura pareti laterali, posteriore e tetto con lamiera grecata zincata, altezza greca mm.6. parte anteriore chiusa con due porte ad un battente del tipo cantina, con serrature a cilindro in ottone e maniglia in pvc, realizzata con lamiera grecata, fondo con bordatura per contenere eventuali liquami, poggiato a pavimento, con grigliato all'interno per evitare il contatto tra cartone e lamiera Compreso trasporti e fissaggi a muro con tasselli ad espansione nelle varie destinazioni. prezzo a corpo per n°30 box € 23.000,00 +iva ventitremila/00 + iva	€ 23.000,00

TOTALE

€ 23.000,00

IMPONIBILE

€ 23.000,00

IVA AL 22%

€ 5.060,00

TOTALE

€ 28.060,00

In attesa di Vostro ordine gradite distinti saluti

**O.C.M.**  
 di Zucca Marco & Carlo s.n.c.  
 L'AMMINISTRATORE

*Zucca Marco*