

### I.F Impianti

di Ignazio Ferru & C S.A.S  
 Impianti elettrici e elettronici  
 Via Salomone 5 Elmas CA  
 Tel 070 243588 3382408014 fax 0704604122  
 email: ig.ferru@tiscali.it Pec ifimpianti@legalmail.it

Elmas 22/07/2014

Preventivo n°19

Spett.le  
 Uff Tecnico Binaghi

IMPIANTO ELETTRICO 3° P BINAGHI OCULISTICA

Pos.	DESCRIZIONE	U.M.	Q	UNITARIO	IMPORTO
D.0009.000 1.0069	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina a tre scomparti autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 60x20 mm ad uno scomparto. data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio				
	TOTALE euro/metri:	ml	14,00	€ 36,00	€ 504,00
D.0009.000 1.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm.				
	TOTALE euro/metri:	ml	42,00	€ 2,64	€ 110,88
D.0009.000 1.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm.				
	TOTALE euro/metri:	ml	81,00	€ 3,11	€ 251,91
D.0009.000 4.0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A				
	TOTALE euro/cadauno:	cad	3,00	€ 23,31	€ 69,93
D.0009.000 4.0032	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile . Presa bipasso 2P+T 10/16A impianti interni civili (PRESA BIPASSO AGGIUNTIVA)				
	TOTALE euro/cadauno:	cad	22,00	€ 29,54	€ 649,88

D.0009.000 4.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili				
TOTALE euro/cadauno:		cad	17,00	€ 35,15	€ 597,55
D.0009.000 4.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili (PRESA UNEL AGGIUNTIVA)				
TOTALE euro/cadauno:		cad	10,00	€ 15,00	€ 150,00
D.0009.000 1.0014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm				
TOTALE euro/metri:		ml	8,00	€ 7,37	€ 58,96
095092	Presse modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:				
095095	categoria 6:				
095095a	per cavi UTP	cad	3,00	€ 32,91	€ 98,73
095092	Presse modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:				
095092a	singola	cad	3,00	€ 20,81	€ 62,43
095085	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse:				
095085a	4 coppie, guaina in pvc, cat. 6	m	126,00	1,91	€ 240,66
CAP070C	Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio inossidabile per serraggio capicorda, installata a muro completa di isolatori in duroplastico ed accessori di fissaggio:				
075013b	360 x 40 x 5 mm, per 8 collegamenti	cad	2,00	€ 68,00	€ 136,00
M01026	Installatore 3a categoria				
M01026b	Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70				
	Rimontaggio plafoniere 2x58 W e modifiche impianto elettrico	cad	8,00	€ 28,70	€ 229,60

TOTALE LAVORI € 3.160,53

Iva a Vs carico


Escluso tutto quanto non riportato nel preventivo  
Validità offerta 30gg

Per accettazione \_\_\_\_\_

**I.F. IMPIANTI**  
di ~~Tej~~ **Ugnazio & C. s.r.l.**  
Via Satorone n° 5 - 09030 Elmas (Ca)  
P. IVA 03279790921

*Per congruente*

UFFICIO TECNICO BINAGHI  
Geom. Roberto Binagli



Il presente allegato è com-  
posto di n° 3 fogli  
di n° 3 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)

