

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

u A4

230


DEL 4 MAR. 2015

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Sardegna

ALLEGATO "A"

Il presente allegato è com-
posto di n° 3 fogli
di n° TRE pagine.

Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)



ASL Cagliari

Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI NUOVO
LABORATORIO MICROBIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS.ma TRINITA'
PADIGLIONE INFETTIVI.

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
09 GEN. 2015
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

A.F. IMPIANTI
di Ferruccio Ignazio & C. s.r.l.
Via Salomone, n. 5 - 09030 Cagliari
P. IVA 03279790921

Selargius 02/02/2015

1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
145013a	Altro					
	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio					
	Fase 1		18,00			
	Fase 2		9,00			
	Sommano 145013a	cad	27,00	€ 115,05	€	3.106,35
145013b	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm					
	fase 1		2,00			
	Fase 2		2,00			
	Sommano 145013b	cad	4,00	€ 216,76	€	867,04
145019a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno					
	Fase 1		2,00			
	fase 2		4,00			
	Sommano 145019a	cad	6,00	€ 45,32	€	271,92
145020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto.					
	fase 1		7,00			
	Fase 2		2,00			
	Sommano 145020	cad	9,00	€ 29,03	€	261,27
145021c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria.					
	Fase 1		3,00			
	Fase 2		2,00			
	Sommano 145021c	cad	5,00	€ 198,59	€	992,95
145024b	Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200:2 x 1,5 mmq					
	Fase 1		300,00			
	Fase 2		300,00			
	A Riportare:		600,00			€ 5.499,53

2

n°	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		600,00			€ 5.499,53
		Sommano 145024b	ml	600,00	€ 3,61		€ 2.166,00
7	013009cnp	Tubo protettivo rigido in pvc autoestinguento serie media:Ø 25 mm nei tratti in controsoffitto oppure in canalina PVC 20x10 mm con coperchio, derivazione, connessioni, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita ed a regola d'arte.		100,00			
		Fase 1		100,00			
		Fase 2		200,00	€ 2,50		€ 500,00
		Sommano 013009cnp					
8	NP.001	Fornitura e posa in opera relè sgancio impianto trattamento aria, compresi relè, cavi, condutture ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.		2,00			
		Sommano NP.001	corpo	2,00	€ 300,00		€ 600,00
9	NP.002	Prezzo per manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione fumo esistente, compresa la pulizia interna ed esterna, verifica del funzionamento e quant'altro occorra per dare il tutto finito a regola d'arte.		4,00			
		Fase 1		7,00			
		Fase 2		11,00	€ 30,00		€ 330,00
		Sommano NP.002	corpo				
10	NP.003	Onere per spostamento rilevatore esistente.		1,00			
		Sommano NP.003	cad	1,00	€ 50,00		€ 50,00
		Sommano					€ 9.145,53
		Riepilogo					€ 9.145,53
		Altro					€ 9.145,53
	ImpC	Sommano					-€ 3.690,66
	ManLAV	Importo della manodopera inclusa nei lavori					€ 5.454,87
	IBA	Importo soggetto a ribasso - 10% <i>servizi</i>					€ 0,00
	RC	Ribasso contrattuale del ...%					€ 9.145,53
	IN	Importo netto dei lavori					
	B	Somme B					€ 5.454,87
	R	Riepilogo					€ 0,00
	R1	Importo soggetto a ribasso					€ 3.690,66
	R2	Ribasso contrattuale del ...%					€ 854,47
	R3	Importo della manodopera inclusa nei lavori					€ 10.000,00
	R4	Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori					
	ICO	Prezzo complessivo dell'opera					

P.I.F. IMPIANTI
di Ferru Ignazio & C. s.a.s.
Via Salaria n. 5 - 00190 Roma (RM)
P. IVA 03279790924

3