ASL Cagliari

Presidi Ospedalieri
Oncologico Businco
Pediatrico Microcitemico

UFFICIO TECNICO

ALLEGATO "A"
ALLA DETERMINA N° 719 DEL 25 GIU. 2015

# FAX

Data: 04 GIU 2015

A: M. TECH FAX 070552562

N° di protocollo: 325

N° pagine incluse la presente: 01

Oggetto: richiesta preventivo per la manutenzione n° 2 batterie filtranti aria respirabile ULTRAFILTER ALG 100S e compressore aria medicale INGERSOLL RAND mod. UP5 30-10 P.O. Oncologico Businco.

Si richiede cortesemente un preventivo in plico chiuso di quanto descritto in oggetto da consegnare a questo Ufficio Tecnico entro le ore 12.00 del giorno 15/06/2015.

**DESCRIZIONE LAVORI**

Revisione completa compressore INGERSOLL RAND UP5 comprendente la sostituzione di:

- filtro separatore, filtro aria, filtro olio, cinghia e olio motore.

Revisione completa n°2 batterie filtranti aria respirabile ULTRAFILTER ALG 100 S:

- sostituzione setacci molecolari, sostituzione carboni attivi, revisione o sostituzione valvole di scambio, fornitura e montaggio scaricatori di condensa automatici sui 3 serbatoi, sostituzione filtri linea, raccorderia varia e tutto quant'altro occorra per rendere l'impianto perfettamente funzionante nel rispetto delle normative vigenti.

Per ulteriori informazioni prendere contatto col ns. Ufficio Tecnico al numero 0706095481.

Distinti saluti

Geom. Antonio Rosa
Ufficio Tecnico

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli di n° 1 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Geom. Antonio Rosa
Settore manutenzione
Asl Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it

Ufficio Tecnico
Oncologico Businco - Pediatrico Microcitemico
Via Jenner Cagliari
Tel 070/6095481 – Fax 070/6095429
Responsabile: Ing. Massimo Masia