



ALLEGATO B
ALLA DETERMINA N° 524 DEL 12 MAG. 2015

Prot. n. U890/15

Il presente allegato è com-
posto di n° 3 fogli
di n° 3 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. *Massimo Masia*)

Spettabile
ASL
Patrimonio e Servizi Tecnici
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius (CA)

Oggetto: preventivo di spesa per i lavori di impermeabilizzazione terrazza presso il P.O. Marino di Cagliari – Vs. Prot. 2015/34161 del 25/03/2015.

In base al sopralluogo da noi effettuato presso il P.O. Marino di Cagliari, abbiamo il piacere di sottoporvi la nostra migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, come da sottoelencato computo metrico estimativo:

- Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra.
Valutazione a volume € 1.172,24
- Rimozione di strato di tessuto non tessuto, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: tessuto non tessuto € 755,07
- Smontaggio e rimozione di scossaline di qualsiasi dimensione, posti a qualunque altezza, compresi i relativi ferri di tenuta e ancoraggi, le eventuali opere murarie, la cernita, l'accatastamento del materiale di risulta, il successivo trasporto del medesimo alle PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di discarica e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono comprese le opere provvisoriale € 261,16
- Fornitura e posa in opera a secco di strato di compensazione e antipunzonatura realizzato in feltro non tessuto di fibre in polipropilene e poliestere da fiocco impuntrescibile, resistente ai microorganismi, del peso di 300 grammi/mq, con lembi sormontati di circa 10 cm. Sono comprese tutte le assistenze, i materiali e piccole attrezzature da cantiere per dare l'opera finita a regola d'arte € 4.050,24

- segue -

1



- Fornitura e posa in opera a secco di membrana impermeabile in POLIOLEFINE dello spessore 1,5 mm, avente le dimensioni 2,10 x 20 metri, esente da plastificanti, compatibile con oli, grassi e bitumi, resistente ai raggi U.V.
Il manto sarà certificato dalle norme UNI 8202 e SIA 280 ISO 9001. Il manto garantirà una perfetta tenuta alle radici. I fogli saranno risvoltati di almeno 6 cm ai bordi e saldati termicamente con aria calda con l'ausilio di sistemi manuali o ad avanzamento automatico. Sono comprese tutte le assistenze, i materiali e piccole attrezzature da cantiere per dare l'opera finita a regola d'arte € 10.125,60
- Fornitura e posa in opera di elemento di raccolta e convogliamento delle acque costituito da un bocchettone circolare, diametro 120 mm, e dal relativo raccordo realizzato in poliolefine, dotato di dispositivo paraghiaia e parafoglia, da saldare a caldo all'elemento di tenuta € 210,00
- Fornitura e posa in opera di fissaggio meccanico lineare composto da profili in lamiera di acciaio zincato a caldo di lunghezza 200 cm. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, le graffature nonché lo sfrido. Il fissaggio del profilo sarà effettuato con tasselli ad espansione, posizionati linearmente ad una distanza massima di 40 cm. € 1.085,87
- Fornitura e posa in opera di scossalina perimetrale in ALLUMINIO elettrocolorato bianco/grigio dello spessore di 8/10 sagomato e sigillato con mastici ad elasticità permanente. Fissaggio mediante tasselli ad espansione. Compreso ogni altro onere al fine di dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte € 1.374,52
- Esecuzione di sigillatura di barre filettate a sostegno delle strutture per la posa di pannelli fotovoltaici, realizzati mediante fornitura e posizionamento di elementi termoformati in poliolefine a forma conica, saldati sul manto impermeabile esistente, e successiva siliconatura delle barre filettate mediante idoneo sigillante € 1.963,50

Totale Lavori € 20.998,20 (ventimilanovecentonovantottovirgolaventi euro)
Oneri per la Sicurezza € 1.049,91 (millequarantanovevirgolanovantuno euro)

Il totale spesa ammonta ad € 22.048,11 (ventiduemilaquarantottovirgolaundici euro)

I prezzi sono da intendersi oltre ad IVA di legge.

La disponibilità ad effettuare i lavori è immediata.

Le attività di posa in opera dei materiali saranno garantite mediante „polizza di rimpiazzo e posa in opera“ rilasciata da compagnia di assicurazione. Tale garanzia sarà a convenzione con rilascio di certificato di assicurazione per il cantiere oggetto dei lavori per la durata di 10 anni.

EDEKA S.r.l.s

Via Eleonora d'Arborea, 5 – 09125 Cagliari (CA) Italy

P.IVA 03510580925

Tel. +39 070654703 Mobile +39 388 7395856

e-mail: edekasrls@gmail.com pec: edeka@pec.it

2



Prot. n. U890/15

Rimanendo in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro porgiamo distinti saluti.

Cagliari, 02/04/2015

EDEKA S.r.l.s.
L'Amministratore Unico
EDEKA S.R.L.S.
VIA E. D'ARBOREA, 5 - 09125 CAGLIARI
SEDE LEGALE
email: edekasrls@gmail.com
pec: edeka@pec.it
mobile: +39 388 7395856
P. IVA 03510580925

EDEKA srls
Via Eleonora d'Arborea, 5 – 09125 Cagliari (CA) Italy
P.IVA 03510580925
Tel. +39 070654703 Mobile +39 388 7395856
e-mail: edekasrls@gmail.com pec: edeka@pec.it