

OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE  
 di ZUCCA MARCO e CARLO s.n.c.  
 VIA AGRICOLA 41a 09042 MONSERRATO  
 Tel. 070 571538 ----- Fax. 070 571538  
 P.IVA 02787620927 --- C.F. 02787620927

ALLEGATO <sup>34</sup>  
 ALLA DETERMINA N° 527 DEL 12 MAG 2015

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
 (Ing. Massimo Masti)

A.S.L.8 CAGLIARI  
 P.O. SS. TRINITA'  
 VIA IS MIRRIONIS CAGLIARI

A seguito Vs. gentile richiesta Vi rimettiamo preventivo per i seguenti lavori:  
 fornitura e posa in opera di 18 tende verticali, 5 porte con imbotte , 6 telai fissi con imbotte,  
 1 porta a 2 ante,8 tende plisse,3 wasistas,6 vetri biancolatte e mq.6 pellicola vetri ,n°15 teli zanzariera  
 per laboratorio analisi padiglione malattie infettive del P.O.SS.Trinita

DESCRIZIONE LAVORI	PREZZI
Fornitura e posa di n°18 tende verticali con tessuto tipo patagonia ignifugo, movimento a corda,colore a vostra scelta dimensioni cm.200x100 circa	€ 2.700,00
Fornitura e posa di n°5 porte con imbotte ad una anta,con serratura e contatti elettrici, vetri 6/7 trasparenti,realizzate in alluminio colore ral 7001 dimensioni cm.105x225	€ 5.250,00
Fornitura e posa di n°6 telai fissi ad una anta, con telaio ad imbotte, vetri 6/7 con veneziana a movimento manuale telai realizzati in alluminio colore ral 7001 dimensioni cm.140x120	€ 3.600,00
Fornitura e posa di una porta a due ante, con maniglione antipanico su due ante, vetratura inferiore con pannelli in laminato e superiore con vetri 6/7 da realizzarsi in alluminio colore ral 7001 dimensioni cm.145x234	€ 1.880,00
Fornitura e posa di n°8 tende plisse con guide laterali dim.cm.100x150	€ 1.400,00
fornitura n°3 wasistas in alluminio ral 1013 con vetri opacizzanti dim.cm.110x110	€ 1.300,00
Fornitura e posa di n°6 vetri 8/9 biancolatte finitura bordi a filo lucido da montare con scatolati in alluminio su finestre ambulatori piano terra	€ 900,00
fornitura e posa pellicola opacizzante per vetri per mq.6 (sei)	€ 260,00
Sostituzione n°15 teli zanzariera	€ 900,00

TOTALE	€ 18.190,00
sconto 15%	-€ 2.728,50
IMPONIBILE	€ 15.461,50
IVA AL 22%	€ 3.401,53
TOTALE	€ 18.863,03

ASL Cagliari  
 P.O. SS. Trinita - Cagliari  
 UFFICIO TECNICO  
 Ing. Giorgio Orofino

In attesa di Vostro ordine gradite distinti saluti