



ANTONIO LOBINA SRL

**Carpenteria Metallica Generale
e Infissi in Alluminio**

Via del Progresso-Zona Artigianale
09040 ORTACESUS - (CA)

Tel. 070 980 42 92 Fax 070 981 91 63

E-mail antoniolobinasrl@tiscali.it

C.F e P.IVA 03458860925

Spett.le
Asl Cagliari
Via Logudoro, 17
Cagliari

Preventivo numero	Data
P 52	13/05/2015

Oggetto: Offerta economica per la realizzazione e posa in opera di recinzioni metalliche presso alcune strutture del Presidio ospedaliero SS Trinità di Cagliari

Descrizione

Fornitura e posa di:

A - RAMPA CARRABILE DI ACCESSO AL TUNNEL TECNICO

Fornitura e posa in opera di una recinzione in grigliato piatto mm 25x2, tondo da mm 5, maglia mm 62x132, preverniciato verde, con piantane in piatto mm 60x10 da fissare con tasselli al muro in c.a. esistente, dimensioni ml. 50 circa, per un'altezza di cm. 146, opere murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Importo 3.000,00 € (tremila/00 Euro) +IVA

Fornitura e posa in opera di un cancello in ferro scatolaio zincato verniciato verde e pannellato con grigliato delle stesse caratteristiche di cui sopra, apertura a due ante con chiusura a passante e lucchetto, dimensioni cm. 470X210, comprese opere di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

Importo 1.300,00 € (milletrecento/00 Euro) +IVA

B - ACCESSO TECNICO PROSPETTO LATERALE PADIGLIONE MALATTIE INFETTIVE


Fornitura e posa in opera di una chiusura realizzata in profilato di acciaio zincato per serramento, con pannellatura in policarbonato trasparente compatto dello spessore di mm. 5, verniciato color verde, delle dimensioni di cm. 900X160 di altezza, compreso il fissaggio al corrimano in acciaio ed al muretto in c.a. esistenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Importo 2.100,00 € (duemilacento/00 Euro) +IVA

Fornitura e posa in opera di cancelletto d'accesso in acciaio zincato, dimensioni cm. 110X210 realizzato con le stesse caratteristiche di cui sopra, compreso ogni onere per renderlo finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

Importo 550,00 € (cinquecentocinquanta/00 Euro) +IVA

ANTONIO LOBINA SRL
Carpenteria Metallica Generale
Via del Progresso Zona Artigianale
09040 ORTACESUS (CA)
Tel. 070 980 42 92 Fax 070 981 91 63
E-mail: antoniolobinasrl@tiscali.it
P.IVA e C.F. 03458860925



ANTONIO LOBINA SRL

Carpenteria Metallica Generale

e Infissi in Alluminio

Via del Progresso-Zona Artigianale

09040 ORTACESUS - (CA)

Tel. 070 980 42 92 Fax 070 981 91 63

E-mail antoniolobinasrl@tiscali.it

C.F e P.IVA 03458860925

Il presente allegato è composto di n° DUE fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO ^{u B^u}

ALLA DETERMINA N° 657 DEL 16 GIU. 2015

Spett.le
Asl Cagliari
Via Logudoro, 17
Cagliari

Preventivo numero	Data
P 52	13/05/2015

C - ACCESSO TECNICO PROSPETTO RETROSTANTE PADIGLIONE MALATTIE INFETTIVE

Fornitura e posa in opera di una recinzione in grigliato piatto mm 25x2, tondo da mm 5, maglia mm 62x132, preverniciato verde, con piantane in piatto mm 60x10 da fissare con tasselli al muro in c.a. esistente, dimensioni cm. 850 + cm. 800, in parte curvo, per un'altezza di cm. 146, opere murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Importo 700,00 € (settecento/00 Euro) +IVA

Fornitura e posa in opera di cancelletto d'accesso ad un'anta in ferro sciolato zincato, dimensioni cm. 110X210, realizzato con pannellatura grigliato delle stesse caratteristiche di cui sopra, compreso ogni onere per renderlo finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

Importo 550,00 € (cinquecentocinquanta/00 Euro) +IVA

Totale 8.200,00 €+ IVA

TOTALE OFFERTA INCLUSO IVA al 22%

10.004,00 € (diecimilaquattro/00 iva inclusa)

ANTONIO LOBINA SRL
Carpenteria Metallica Generale
Via del Progresso Zona Artigianale
09040 ORTACESUS (CA)
Tel. 070 9804292 Fax 070 9819163
E-mail antoniolobinasrl@tiscali.it
P.IVA e C.F. 03458860925