

# **FABIO LEDDA s.r.l.**

Via Ciro Menotti N. 71  
09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
P. IVA 01923280927  
Tel. - Fax. 070813894  
www.leddafabio.it - info@leddafabio.it



Spett.le  
**ASL di CAGLIARI**  
**Patrimonio e Servizi Tecnici**  
**Area Impianti e Manutenzioni Edilizie**  
Via Piero della Francesca, 1  
09047 Selargius (CA)

La presente offerta è  
stata aperta il giorno  
**MAR. 2015**  
previo accertamento della  
integrità del plico.

Quartu S.Elena 26.02.2015

**Offerta N. 2015-19**

**Oggetto:** cottimo fiduciario, per l'eventuale affidamento della fornitura, compreso l'installazione, di due sistemi di condizionamento multisplit inverter a pompa di calore per gli ambulatori di Burcei e Decimoputzu.

Il presente allegato è com-  
posto di n° 4 fogli  
di n° 4 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)

**OFFERTA PER**

Installazione pompe di calore multisplit.

04 AGO 2015

884

# **FABIO LEDDA s.r.l.**

Via Ciro Menotti N. 71  
09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
P. IVA 01923280927  
Tel. - Fax. 070813894  
[www.leddafabio.it](http://www.leddafabio.it) - [info@leddafabio.it](mailto:info@leddafabio.it)



## **DISCIPLINARE TECNICO**

### **Art. 119 d.P.R. 207/2010**

**Oggetto:** cottimo fiduciario, per l'eventuale affidamento della fornitura, compreso l'installazione, di due sistemi di condizionamento multisplit inverter a pompa di calore per gli ambulatori di Burcei e Decimoputzu.

<b>Id.</b>	<b>Descrizione Sintetica Lavorazioni e Forniture</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario Euro</b>	<b>Prezzo unitario (lettere)</b>	<b>Complessivo Euro</b>
.1	Preparazione cantiere, posizionamento cartelli monitori; messa in sicurezza impianto esistente; rimozione e smaltimento di 3 condizionatori tipo split esistenti; oneri per trasporto e smaltimento a discarica materiali e apparecchiature rimosse.	corpo	1	150,00		150,00
.2	Fornitura e posa in opera di unità esterna multisplit inverter per combinazione fino a <u>due</u> unità interne. Unità esterna <u>inverter</u> monofase 230 Volt F+N+T - 50 Hz; <u>Potenza</u> nominale a <u>freddo</u> ~5,00 kW; COP nominale a caldo non inferiore 4,00 secondo UNI-EN 14511/2011; limite di funzionamento con temperatura esterna minimo da -4°C a +40°C, classe energetica minima A/A. Compreso fornitura e installazione di accessori, supporti, eventuali antivibranti; linee elettriche, protezioni elettriche, linee condense, e qualsiasi altra fornitura per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.	corpo	1	1.282,00		1.282,00

# **FABIO LEDDA s.r.l.**

Via Ciro Menotti N. 71

09045 Quartu Sant'Elena (CA)

P. IVA 01923280927

Tel. - Fax. 070813894

[www.leddafabio.it](http://www.leddafabio.it) - [info@leddafabio.it](mailto:info@leddafabio.it)



<b>Id.</b>	<b>Descrizione Sintetica Lavorazioni e Forniture</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario Euro</b>	<b>Prezzo unitario (lettere)</b>	<b>Complessivo Euro</b>
.3	Fornitura e posa in opera di unità esterna multisplit inverter per combinazione fino a <u>tre</u> unità interne. Unità esterna <u>inverter</u> monofase 230 Volt F+N+T - 50 Hz; <u>Potenza</u> nominale a <u>freddo</u> ~6,00 kW; COP nominale a caldo non inferiore 4,00 secondo UNI-EN 14511/2011; limite di funzionamento con temperatura esterna minimo da -4°C a +40°C, classe energetica minima A/A. Compreso fornitura e installazione di accessori, supporti, eventuali antivibranti; linee elettriche, protezioni elettriche, linee condense, e qualsiasi altra fornitura per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.	corpo	1	1.860,00		1.860,00
.4	Fornitura e posa in opera di unità interna a parete, accoppiabile; tensione 230 Volt F+N+T - 50 Hz, potenza nominale a freddo kW ~ 2,00 (1,00-2,70); COP nominale a caldo non inferiore 4,00 secondo UNI-EN 14511/2011; completo di filtri e telecomando con tutte le funzioni primarie; compreso fornitura e installazione di accessori, supporti, eventuali antivibranti; linee elettriche, linee frigorifere, protezioni elettriche, linee condense, e qualsiasi altra fornitura per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.	corpo	1	399,00		399,00
.5	Fornitura e posa in opera di unità interna a parete, accoppiabile; tensione 230 Volt F+N+T - 50 Hz, potenza nominale a freddo kW ~ 2,50 (1,00-2,90); COP nominale a caldo non inferiore 4,00 secondo UNI-EN 14511/2011; completo di filtri e telecomando con tutte le funzioni primarie; compreso fornitura e installazione di accessori, supporti, eventuali antivibranti; linee elettriche, linee frigorifere, protezioni elettriche, linee condense, e qualsiasi altra fornitura per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.	corpo	4	401,00		1.604,00
.6	Esecuzioni di eventuali opere murarie per scassi e ripristini di fori, canalette, intonaci e tinteggiature come da esistente. In opera compreso ogni onere per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.	corpo	1	490,00		490,00
<b>Complessivo Euro (IVA esclusa)</b>						<b>5.785,00</b>

*[Handwritten signature]*

# **FABIO LEDDA s.r.l.**

Via Ciro Menotti N. 71  
09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
P. IVA 01923280927  
Tel. - Fax. 070813894  
www.leddafabio.it - info@leddafabio.it



**Dalla presente offerta sono escluse:**

➤ I.V.A. di legge

**Validità offerta:** 30 Giorni.

**Garanzia:** di legge.

**Modalità di pagamento:** - Bonifico 30 gg. ricezione fattura.

Augurandoci che l'offerta sia di Vostro gradimento, con l'occasione porgiamo Distinti Saluti.

**Il Cliente per accettazione**

**Fabio Ledda s.r.l.**

**FABIO LEDDA S.R.L.**  
Via Menotti, 71 • Tel. 070 813894  
09045 QUARTU S. ELENA  
Partita IVA 01923280927

**Data e Firma**

La presente offerta è stata redatta in applicazione della procedura del nostro Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008.