



Elmas, 16 Ottobre 2015  
Prot. 2959

**Spett.le**  
**Azienda Sanitaria Locale Cagliari**  
**Servizio Alberghiero**  
**Via Pier della Francesca, 1**  
**Loc. Su Planu**  
**09047 Selargius**

**OGGETTO:** offerta economica per realizzazione spostamento interni telefonici dei delegati SISTRI al SERD di Via Dei Valenzani.

A seguito della Vostra gradita richiesta ed al sopralluogo da noi eseguito, ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per quanto descritto in oggetto

### Descrizione lavori e offerta economica

#### ➤ derivazioni fonia dati

spostamento di nr. 4 interni telefonici (3042-3043-3048-3068 fax) della centrale telefonica Selta del pad. G, afferenti alla linea Urbana 0704744 al nuovo ufficio del SERD di Via dei Valenzani, mediante realizzazione di nr. 3 nuove derivazioni telefoniche in cavo 2 cp. dal box di zona alle nuove postazioni di lavoro del locale SERD. i cavi telefonici verranno posati in canalizzazioni esistenti e la parte terminale all'interno dell'ufficio ove non sono presenti tubazioni. in canalizzazioni di nuova fornitura e installazione.

per lo spostamento del 4° interno telefonico verrà utilizzata una derivazione esistente, attualmente occupata da un interno della centrale Alcatel del SERD che verrà spostato in altra postazione di lavoro da concordare col responsabile del Servizio.

per quanto riguarda il collegamento tra i 2 stabili non essendo presente alcun collegamento di rete telefonica tra la centrale del pad G e lo stabile del SERD, si rende necessario eseguire i seguenti lavori:

realizzazione di una dorsale in cavo 10 cp. telefonico per esterno, atto alla realizzazione del collegamento tra la centrale telefonica Selta ed il cavo di rete primaria telefonica proveniente dal permutatore telefonico della sala TLC del SERD che termina nei pressi del pad. G.

per la posa del nuovo cavo telefonico verrà utilizzata un tubazione interrata esistente, che dalle verifiche eseguite è interrotta in un determinato punto del giardino dove sarà necessario lo sterramento ed il posizionamento di un pozzetto con coperchi calpestabile.

n.b.


Vista l'urgenza del lavoro e dopo un'attenta ricerca nel mercato locale, non avendo reperito su piazza cavo 10 cp. per esterno, verrà posato provvisoriamente (in attesa dell'arrivo del cavo 10 cp.) un cavo 4 cp. provvisorio per posa interna in modo da poter garantire la continuità del servizio.

**Importo complessivo a Voi riservato per quanto Sopra: € 1.831,00+ Iva**

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli  
di n° 2 pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA

Ing. Raffaele Peralta



## Dettaglio dei costi

Descrizione	Quantità	Imp. Unitario	Totale
Realizzazione derivazione telefonica cavo 2 cp. comprensiva di canalizzazione per la parte terminale.	3	€ 85,00	€ 255,00
Fornitura e installazione cavo 10 cp. per esterno	140	€ 4,95	€ 693,00
Ricerca interruzione tubazione esistente e fornitura in opera pozzetto con coperchio calpestabile in PVC	1	€ 280,00	€ 280,00
Trasferimento interni telefonici	5	€ 45,00	€ 225,00
Fornitura e posa in opera cavo 4 cp. per int. provvisorio	135	€ 2,80	€ 378,00

## Condizioni Generali di Fornitura

Pagamento : 60 gg d. f. f. m.  
Iva e oneri fiscali : Vostro carico  
Consegna : 20 gg. lavorativi Vostro ordine  
Validità offerta : 180 gg.

Rimanendo a Vostra completa disposizione per eventuali delucidazioni, attendiamo un Vostro cortese riscontro e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

**INFOCOM di Efisio Angioni**  
Efisio Angioni